마감 모르타르

- 1. 방바닥 미장 1일전 물축임 시행, 기포 콘크리트는 수분흡수가 많으므로 과도한 물축임 지양
- 2. 과도한 수분흡수로 인하여 기포콘크리트 양생지연, 방바닥 미장 타설 일정 차질 발생 않도록 관리

