말뚝 반입 검사

1. 현장검수

- 가. 외관검사: 균열, 길이, 외경, 휨, Shoe부분과 본체 연결부위, 내부 골재분리·두께 미달 여부 확인
- 나. 현장반입 말뚝 중 허용오차를 벗어나거나, 부적합한 것으로 판단되는 제품은 장외 반출

